NORDWAVE

ООО «Нордвейв Инжиниринг» · 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88
ИНН 7801654321 · +7 (812) 555-01-42 · nordwave.example

Коммерческое предложение № 2611

от 28 октября 2026 г.
Действительно 30 дней

ЗАКАЗЧИК

АО «Балтийская Верфь Северо-Запад»
Отдел закупок, Е. В. Фролова
198184, г. Санкт-Петербург, Канонерский о-в, д. 5

УСЛОВИЯ

Срок поставки: 6–7 недель с даты предоплаты
Оплата: 50% предоплата, 50% по готовности
Гарантия: 24 месяца с даты пуска

#	Наименование	Код	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
1	Насос центробежный КП-300/45, дуплекс 1.4462, двигатель 22 кВт	КП-300/45-D	40	612 000,00	24 480 000,00
2	Шеф-монтаж и пусконаладка (выезд инженера, 5 дней)	SRV-COM	1	420 000,00	420 000,00
3	Доставка до верфи (Санкт-Петербург, Кронштадт)	DLV	1	310 000,00	310 000,00

Итого с НДС 22%: 25 210 000,00 ₽

Технические данные насоса КП-300/45

Подача / напор	120 м³/ч при 45 м	Перекачиваемая среда	морская вода, до 35 °C
Материал проточной части	дуплекс 1.4462	Уплотнение	торцевое, SiC/SiC
Двигатель	22 kW IE3, 400 V, 50 Hz	Классификация	PMPC

При заказе всей партии одной поставкой возможна скидка — обсудим. Будем рады ответить на вопросы.

Анна Соколова, руководитель отдела продаж